

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJA IGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO</b>			
1	KNR 0-31 d.1 0202-01	Rurociągi UPONOR eval PE-Xa o śr. 16x2 mm w budynkach/ lub równoważne/ 246	m m	 246.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>246.000</b>
2	KNR 0-31 d.1 0202-03	Rurociągi UPONOR eval PE-Xa o śr. 20x2 mm w budynkach /lub równoważne/ 14	m m	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3	KNR 0-31 d.1 0202-03	Rurociągi UPONOR eval PE-Xao śr. 25x2,3 mm u w budynkach /lub równoważne/ 119	m m	 119.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.000</b>
4	KNR 0-31 d.1 0202-04	Rurociągi z UPONOR eval PE-Xa o śr. 32x2,9 mm u w budynkach/lub równoważne/ 96	m m	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
5	KNR 0-31 d.1 0202-04	Rurociągi z UPONOR eval PE-Xa o śr.40x3.7 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach 29	m m	 29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
6	KNR 0-31 d.1 0202-04	Rurociągi z UPONOR eval PE-Xa o śr.50x4,6 mm u w budynkach 17	m m	 17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
7	KNR 0-34 d.1 0101-04	Izolacja rurociągów śr.28-63mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 145	m m	 145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
8	KNR 0-31 d.1 0204-01	Złączka zaciskowa eurokonus UPONOR PEX 16-20 mm / lub równoważny/ 98	szt. szt.	 98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
9	KNR 0-31 d.1 0207-02	Grzejniki stalowe panelowe RADSON INTEGRA 22/600 L=750-1050 podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 15 mm/lub równoważne / 68	szt. szt.	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
10	KNR 0-35 d.1 0215-04	Zawory i Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C HERZ /lub równoważne / 68	szt. szt.	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
11	KNR 0-35 d.1 0215-04	Zawory odpowietrzające autmatyczne HERZ /lub równoważne / 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR 0-31 d.1 0210-03	kompletna armatura regulacji podpijonowej do c.o. śr. 15mm / HERZ/-regulator różnicy cisniei 4002 + zawór regulacyjny STROMAX/ lub równoważne / 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13	KNR 0-31 d.1 0210-03	Zawory powrotne przelotowe gwintowane do c.o. śr. 10-15mm 68	szt. szt.	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
14	KNR 0-31 d.1 0218-03	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 420	m m	 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
15	KNR 0-31 d.1 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 68	szt. grzejników szt. grzejników	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
<b>2</b>		<b>DEMONTAŻ INSTALACJI SANITARNYCH /C.O. /</b>			
16	KNR 4-04 d.2 0701-05	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm 38	m m	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
17	KNR 4-04 d.2 0703-08	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
18	KNR 4-04 d.2 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
		286	m	286.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>286.000</b>
19	KNR 4-04 d.2 0707-02	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzewczej 2.5-5 m2	zesp.		
		68	zesp.	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
20	KNR 4-04 d.2 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 5 km	t		
		3.5	t	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>